

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

Local: Av. Getúlio Vargas, 753, de São José do Herval, RS.

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL**

- GENERALIDADES:

O presente memorial tem por finalidade especificar os materiais e técnicas a serem utilizados na impermeabilização do telhado do Centro Administrativo Municipal na cidade de São José do Herval.

- SERVIÇOS PRELIMINARES:

Serão executados todos os serviços de locação da obra para dar início à impermeabilização do telhado:

- Limpeza e lavagem do local a ser aplicada a manta asfáltica, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho;
- Corte de tachas e/ou parafusos fixados no telhado, evitando assim, que a manta seja perfurada, ocasionando infiltrações e goteiras;
- Aplicação de solução asfática de imprimação;
- Colocação da manta de acordo com a norma NBR 279/9574;
- Pintura das emendas e arremates das mantas com tinta alumínio.

- IMPERMEABILIZAÇÃO:

Descrição do material a ser utilizado:

Manta asfáltica: - manta asfáltica tipo III 3 mm, pré-fabricada a base de asfaltos poli-condensados, estruturada com não tecido de poliéster de alta resistência, revestida em uma face de filme de alumínio flexível de quarta geração e na outra face com anti aderente, especial para ser moldada e aplicada a fogo em telhados metálicos.

Primer: emulsão asfáltica a base água para imprimação (promoção de aderência entre a manta asfáltica e a superfície a ser aplicada a manta). Atuando como elemento de ligação na aplicação da manta, contando também com anti ferrugem.

Para viabilização dos acessos e segurança do trabalho serão adotados procedimentos estabelecidos pela NR-18 e NR-35 do Ministério do Trabalho. Para segurança dos trabalhadores serão utilizados todos os E.P.I.'s - (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela legislação vigente no Brasil.

Todos os trabalhadores serem registrados, possuírem seguro de vida, todos os cursos pertinentes as atividades e ferramentas utilizadas, usarão uniforme

padronizado e portarão crachá de identificação.

Os serviços serão executados por um Supervisor de Obras e funcionários especializados.

- LIMPEZA E ENTREGA:

Após serem executados todos os serviços previstos a obra deverá ser entregue limpa de entulhos e pronta para ser utilizada.

São José do Herval, 25 de julho de 2017.


Felipe dos Santos Zanotelli
Engº Civil
CREA 134.451


LAURO RODRIGUES VIEIRA
Prefeito Municipal