

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	ESCAVAÇÃO MATERIAL 3 CATEGORIA	M3		293,44	293,44
COTAÇÃO	COT01	ESCAVAÇÃO 3 CATEGORIA	M3	1	293,44	293,44
					0	0
					0	0
COMPOSIÇÃO	2	PV/BOCA DE LOBO			2003,22	2108,33
SINAPI	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,43	111,65	117,87
SINAPI	74076/1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	6,6	39,51	42,1
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,46	272,77	272,77
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,11	272,77	272,77
SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,24	7,96	8,43
SINAPI	87372	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,16	540,34	558,66
COMPOSIÇÃO	3	PREENCHIMENTO DE CANTEIRO COM MATERIAL 1 CATEGORIA	M3		8,82	9,32
SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	1	1,45	1,5
SINAPI	95294	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 800 A 1.000 M	M3	1	3,23	3,28
SINAPI	74005/1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	1	4,14	4,54
COMPOSIÇÃO	4	PISO TÁTIL E DIRECIONAL	M2		72,12	75,03
sinapi-i	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,5	6,24	6,24
sinapi-i	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,8	0,54	0,54
sinapi-i	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	2,73	0,6	0,6
sinapi-i	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0182	57,5	57,5
sinapi	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	2,91	0,95	0,97
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,34	19,4
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,51	16,1
COMPOSIÇÃO	5	MURO CONTENÇÃO	M3		1448,63	1500,76
sinapi-i	38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	401,62	401,62
sinapi	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,81	7,84	8,31
sinapi	74076/1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M2	8,33	39,51	42,1
sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,02	57,4	63,69
sinapi	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	251,86	258,75
sinapi	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,6	143,65	143,65
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	14,51	16,1
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	17,34	19,4
sinapi	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	1,1	182,21	184,73
COMPOSIÇÃO	6	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN		3370,31	3370,31
COTAÇÃO	COT03	CAVALO MECANICO COM REBOQUE	KMXH	11,58	185,69	185,69
COTAÇÃO	COT04	CAMINHÃO BASCULANTE	0	1,94	131,05	131,05
COTAÇÃO	COT05	CAMINHÃO PIPA	0	0,97	122,89	122,89
COTAÇÃO	COT06	DISTRIBUIDOR DE BETUME	0	0,97	133,83	133,83
COTAÇÃO	COT07	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0	1,93	185,69	185,69
COTAÇÃO	COT08	GUINCHO TIPO MUCK	0	1,93	185,69	185,69

05/10/2017

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: