MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HERVAL

CÁLCULO DAS VAZÕES

LOCAL: SANTO ANTONIO DA DIVISA **DATA:** jun/19

LOTEAMENTO: **AMPLIAÇÃO DE REDE VISTA ALEGRE/SANTAO ANTONIO DA DIVISA**

Trecho		*Comprimento*	*Vazão*	*Diâmetro*	*Velocidade*	*Perda de Carga*		*Nível piezométrico*		*Cota do*	*Pressão*	*Pressão*
						Unitária	Total	*montante*	*jusante*	Terreno (Jus.)	Disponível	Estática
Mont.	Jus.	*(m)*	*(l/s)*	*(mm)*	*(m/s)*	*(m/km)*	*(m)*	*(m)*	*(m)*	*(m)*	*(m)*	*(m)*
1	2	170,00	0,1042	20	0,3315	0,001337	1,337	664,00	662,66	634,00	28,66	30,00
2	3	486,00	0,1042	25	0,2122	0,001289	1,289	662,66	661,37	590,00	71,37	74,00
3	4	472,00	0,0833	25	0,1697	0,000828	0,828	592,00	591,17	553,00	38,17	39,00
4	5	280,00	0,0833	25	0,1697	0,000491	0,491	555,00	554,51	527,00	27,51	28,00
5	6	186,00	0,0417	25	0,0849	0,000090	0,090	554,51	554,42	512,00	42,42	43,00
6	7	240,00	0,0208	20	0,0663	0,000096	0,096	554,42	554,32	497,00	57,32	58,00

Notas:

Coeficiente de Rugosidade (PVC): 150 Vazão unitária lotes: 0,02083 l/s × lote