

COMPOSIÇÃO	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		01	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK-25 MPA COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³		403,58	405,94
SINAPI-I		1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	333,47	333,47
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	17,95	20,14
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	14,90	16,63
SINAPI		90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,61	1,61
SINAPI		90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,126	0,33	0,33
COMPOSIÇÃO		02	REVESTIMENTO DE ESTRUTURA DE TRAVESSIA CONFORME PROJETO UTILIZANDO AÇO CORTEN/SAC 300 e: 3mm COM ATIVADOR DE PATINA, INCLUSO TRANSPORTE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	M²		419,53	421,05
COTAÇÃO		01	REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN SAC 300 3mm CONFORME PROJETO, PEÇAS CORTADAS, INCLUSO TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE ATIVADOR DE PATINA	M²	1	407,06	407,06
SINAPI		88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,79	23,33
COMPOSIÇÃO		03	REVESTIMENTO EM PEDRA JACARANDA IRREGULAR AMARELO FORTE, INCLUSO MATERIAIS TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M²		136,66	137,94
COTAÇÃO		02	PEDRA IRREGULAR JACARANDA AMARELO FORTE INCLUSO TRANSPORTE	M²	1	109,67	109,67
SINAPI		88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	17,89	20,07
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	14,90	16,63
SINAPI-I		37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E	KG	8	2,04	2,04
COMPOSIÇÃO		04	CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL 15mm EM PEÇAS DE 1,95m X 1,00m FORNECIMENTO, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO	UND		2.610,37	2.611,31
COTAÇÃO		03	CHAPA DE ACRILICO INCOLOR CRISTAL 15mm, PEÇAS DE 195 X 100 CM	und	1	2.591,03	2.591,03
SINAPI-I		39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	11,65	11,65
SINAPI		88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	17,89	20,07
COMPOSIÇÃO		05	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³		387,35	389,66
SINAPI-I		1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	333,47	333,47
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	17,81	19,99
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,512	17,95	20,14
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,586	14,90	16,63
SINAPI		90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,044	1,61	1,61
SINAPI		90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,127	0,33	0,33
COMPOSIÇÃO		06	ARMAÇÃO DE ARMADURA POSITIVA DE LAJES COM TELA Q-196	KG		7,14	7,21
SINAPI-I		337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,011	11,20	11,20
SINAPI-I		7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,339	18,93	18,93
SINAPI-I		39315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	0,706	0,15	0,15
SINAPI		88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004	13,64	15,17
SINAPI		88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	17,85	20,03

28/01/2020

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

LEONARDO GASPARIN
RS226862

LEONARDO GASPARIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 226862

Lauro Rodrigues Vieira
PREFEITO MUNICIPAL