ORÇAMENTO

Obra: MURO DE ARRIMO
Local: Rua Fontoura Xavier, Quadra de Areia, São José do Herval, RS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL , RS

Item	Discriminação	Un.	Quant.	P.Unit. Material	Total Material	P. Unit. M. Obra	Total M. Obra	Total
	SERVIÇOS							
1.1	Concreto ciclópico	m3	20,25	355,50	7.198,88	94,50	1.913,63	9.112,50
1.2	Viga de baldrame	m3	3,28	1.975,00	6.478,00	525,00	1.722,00	8.200,00
1.3	Alvenaria de pedra de areia - muro	m3	78,00	94,80	7.394,40	25,20	1.965,60	9.360,00
1.4	Alvenaria de pedra de areia - contraforte	m3	12,00	94,80	1.137,60	25,20	302,40	1.440,00
1.5	Viga de respaldo	m3	2,51	1.975,00	4.957,25	525,00	1.317,75	6.275,00
1.6	Pilar concreto armado	m3	2,34	1.975,00	4.621,50	525,00	1.228,50	5.850,00
1.7	Cascalho de basalto para drenagem	m3	60,00	16,59	995,40	4,41	264,60	1.260,00
	TOTAL GERAL				**32.783,03**		**8.714,48**	**41.497,50**

São José do Herval, 28 de abril de 2020.

Felipe dos Santos Zanotelli
CREA/RS nº 134-451

LAURO RODRIGUES VIEIRA
Prefeito Municipal

Fl. nº 46 /2020