

QUADRO DE QUANTIDADES DE DRENAGEM

RUA CASTRO ALVES

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (m/un)	ESCAVAÇÃO (m3)			CAMADA DE BRITA (m3)	BERÇO DE CONCRETO (m3)	REATERRO (m3)	
		1ª Cat.	TOTAL	3ª Cat.			TOTAL	C/CONT.GRAU COMP.
TUBO DE CONCRETO D=400 PA2	98,00	223,44	223,44		3,47	6,66	138,27	138,27
TUBO DE CONCRETO D=600 PA2	46,23	105,40	105,40		3,56	1,37	65,23	65,23
BOCA DE LOBO	10,00	101,40	101,40				21,60	21,60
<b>TOTAL</b>		<b>430,24</b>	<b>430,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7,03</b>	<b>8,03</b>	<b>225,10</b>	<b>225,10</b>

RUA MAURÍCIO CARDOSO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (m/un)	ESCAVAÇÃO (m3)			CAMADA DE BRITA (m3)	BERÇO DE CONCRETO (m3)	REATERRO (m3)	
		1ª Cat.	TOTAL	3ª Cat.			TOTAL	C/CONT.GRAU COMP.
TUBO DE CONCRETO D=400 PA2	10,40	23,71	23,71			1,21	14,67	14,67
BOCA DE LOBO	2,00	10,14	10,14				4,32	4,32
<b>TOTAL</b>		<b>33,85</b>	<b>33,85</b>	<b>0,00</b>		<b>1,21</b>	<b>18,99</b>	<b>18,99</b>

RUA DO COMÉRCIO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (m/un)	ESCAVAÇÃO (m3)			CAMADA DE BRITA (m3)	BERÇO DE CONCRETO (m3)	REATERRO (m3)	
		1ª Cat.	TOTAL	3ª Cat.			TOTAL	C/CONT.GRAU COMP.
TUBO DE CONCRETO D=400 PA2	93,74	213,73	213,73		5,04	3,42	132,26	132,26
BOCA DE LOBO	4,00	40,56	40,56				8,64	8,64
<b>TOTAL</b>		<b>254,29</b>	<b>254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5,04</b>	<b>3,42</b>	<b>140,90</b>	<b>140,90</b>

RUA TIRADENTES

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (m/un)	ESCAVAÇÃO (m3)			CAMADA DE BRITA (m3)	BERÇO DE CONCRETO (m3)	REATERRO (m3)	
		1ª Cat.	TOTAL	3ª Cat.			TOTAL	C/CONT.GRAU COMP.
TUBO DE CONCRETO D=400 PA2	38,40	87,55	87,55		2,16	1,21	54,18	54,18
BOCA DE LOBO	2,00	20,28	20,28				4,32	4,32
<b>TOTAL</b>		<b>107,83</b>	<b>107,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>1,21</b>	<b>58,50</b>	<b>58,50</b>

*(Handwritten signature and number 11)*

ACESSO RUA 10 DE ABRIL

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (m/un)	ESCAVAÇÃO (m3)			CAMADA DE BRITA (m3)	BERÇO DE CONCRETO (m3)	REATERRO (m3)	
		1ª Cat.	TOTAL	3ª Cat.			TOTAL	C/CONT.GRAU COMP.
TUBO DE CONCRETO D=400 PAZ	14,40	32,83	32,83		0,29	1,50	20,32	20,32
BOCA DE LOBO	2,00	10,14	10,14				4,32	4,32
<b>TOTAL</b>		<b>42,97</b>	<b>42,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>1,50</b>	<b>24,64</b>	<b>24,64</b>

*[Handwritten signature]*  
 Eng.º Felipe dos Santos Zanotelli  
 Eng.º Civil - CREA/RS 134.451

*[Handwritten signature]*  
 Felipe dos Santos Zanotelli  
 Eng.º Civil - CREA/RS 134.451