

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL

 ORÇAMENTO
 TOMADA DE PREÇOS 02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL
	PÓRTICO DE ACESSO AO MUNICÍPIO						
	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE						R\$ 375.853,40
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÕES S1,S2 E S3						R\$ 48.130,71
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	2,88	R\$ 275,15	BDI 2	R\$ 334,61	R\$ 963,68
1.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M ²	40,00	R\$ 40,64	BDI 1	R\$ 52,45	R\$ 2.098,16
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A, CATEGORIA DE 2,01 ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M ³	52,32	R\$ 11,51	BDI 1	R\$ 14,86	R\$ 777,26
1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M ²	29,20	R\$ 180,00	BDI 1	R\$ 232,33	R\$ 6.783,92
1.1.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=25MPA COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M ³	25,04	R\$ 447,83	BDI 1	R\$ 578,01	R\$ 14.473,48
1.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E 25MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	602,00	R\$ 12,72	BDI 1	R\$ 16,42	R\$ 9.883,46

Ho. K. Jemi Ricuesoni

COBERDONI - EIRELI

25.361.508/0001-46

RUA PINHEIRO MACHADO, 1028 - NOVA BASSANO/RS
COBERDONI@HOTMAIL.COM/ 54 9.9711-3041 OU 54 9.9990-9059


Fl. nº 139/2021

COBERDONI

1.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2018	KG	548,10	R\$ 12,00	BDI 1	R\$ 15,49	R\$ 8.489,19
1.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E 8MM - MONTAGEM. AF_06/2019	KG	95,30	R\$ 15,66	BDI 1	R\$ 20,21	R\$ 1.926,24
1.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2020	KG	77,40	R\$ 16,44	BDI 1	R\$ 21,22	R\$ 1.642,36
1.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	29,20	R\$ 29,00	BDI 1	R\$ 37,43	R\$ 1.092,96
1.2	PILARES P1, P2 E P3						R\$ 81.096,35
1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	104,25	R\$ 88,00	BDI 1	R\$ 113,58	R\$ 11.840,88
1.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 25MM - MONTAGEM. AF_06/2020	KG	1.971,90	R\$ 12,33	BDI 1	R\$ 15,91	R\$ 31.381,47
1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 8MM - MONTAGEM. AF_06/2021	KG	465,60	R\$ 14,48	BDI 1	R\$ 18,69	R\$ 8.701,75
1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	437,20	R\$ 14,90	BDI 1	R\$ 19,23	R\$ 8.407,98

Alc. JR
Gemi Piresami

1.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE ,25M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	37,22	R\$ 432,23	BDI 1	R\$ 557,88	R\$ 20.764,27
1.3	ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA						R\$ 7.392,43
1.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDREME OU SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m ²	16,99	R\$ 132,58	BDI 1	R\$ 171,12	R\$ 2.907,35
1.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,50	R\$ 16,48	BDI 1	R\$ 21,27	R\$ 670,03
1.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 10MM - MONTAGEM. AF_06/2023	KG	58,70	R\$ 14,07		R\$ 18,16	R\$ 1.066,00
1.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 5MM - MONTAGEM. AF_06/2024	KG	17,40	R\$ 15,40	BDI 1	R\$ 19,88	R\$ 345,86
1.3.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=25MPA COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	1,70	R\$ 447,83	BDI 1	R\$ 578,01	R\$ 982,62
1.3.6	ARMAÇÃO DE ARMADURA POSITIVA DE LAJES COM TELA Q-196	KG	35,00	R\$ 14,27	BDI 1	R\$ 18,42	R\$ 644,64
1.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m ²	20,73	R\$ 29,00	BDI 1	R\$ 37,43	R\$ 775,93
1.4	ESTRUTURA DAS VIGAS E LAJES DO TOPO						R\$ 18.636,55



 Geni Rivasani

1.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTE COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m ²	17,21	R\$ 207,95	BDI 1	R\$ 268,40	R\$ 4.619,18
1.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 16MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	152,40	R\$ 10,90	BDI 1	R\$ 14,07	R\$ 2.144,06
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 10MM - MONTAGEM. AF_06/2023	KG	249,50	R\$ 12,72	BDI 1	R\$ 16,42	R\$ 4.096,22
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 8MM - MONTAGEM. AF_06/2024	KG	86,00	R\$ 14,48	BDI 1	R\$ 18,69	R\$ 1.607,28
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 5MM - MONTAGEM. AF_06/2024	KG	98,80	R\$ 15,40	BDI 1	R\$ 19,88	R\$ 1.963,83
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 5MM - MONTAGEM. AF_06/2024	KG	65,70	R\$ 15,06	BDI 1	R\$ 19,44	R\$ 1.277,07
1.4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25MPA COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	5,28	R\$ 429,78	BDI 1	R\$ 554,72	R\$ 2.928,91
1.5	VIGA METÁLICA DE TRAVESSIA						R\$ 71.062,37



 Geni Pialesemi


1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12M PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	1.780,07	R\$	30,00	BDI 1	R\$ 38,72	R\$ 68.926,09
1.5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	166,68	R\$	9,93	BDI 1	R\$ 12,82	R\$ 2.136,28
1.6	REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN SAC300							R\$ 107.384,67
1.6.1	REVESTIMENTO DE ESTRUTURA DE TRAVESSIA CONFORME PROJETO UTILIZANDO AÇO CORTEN/SAC300, E=3MM COM ATIVADOR DE PÁTINA, INCLUSO TRANSPORTE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	m ²	135,85	R\$	650,00	BDI 2	R\$ 790,47	R\$ 107.384,67
1.7	REVESTIMENTO EM PEDRA JACARANDA AMARELO FORTE							R\$ 21.030,25
1.7.1	REVESTIMENTO EM PEDRA JACARANDA IRREGULAR FORTE, INCLUSO MATERIAIS, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	m ²	128,66	R\$	134,41	BDI 2	R\$ 163,46	R\$ 21.030,25
1.8	CHAPA DE ACRÍLICO							R\$ 21.120,08
	CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL 15MM EM PEÇAS DE 1,95MX1,00M FORNECIMENTO, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	R\$	2.894,51	BDI 2	R\$ 3.520,01	R\$ 21.120,08

Nova Bassano, 03 DE MAIO DE 2021



UILIAN OLDONI

SÓCIO ADMINISTRADOR



JACKSON LUIS WAECHTER

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Geni Piresoni

PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL – RS

TOMADA DE PREÇO nº 02/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO.

Prezados Senhores,

Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante desta Tomada de Preços supramencionada e de seus anexos, tomarmos conhecimento de suas condições e obrigações e estarmos familiarizados com o local e horário onde não realizadas as obras, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto desta TOMADA DE PREÇOS n.º 02/2021, pelo valor total de R\$ 375.853,40 (trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e três com quarenta centavos).

A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do dia 04/05/2021.

Proponente:

- a) Razão Social: COBERDONI - EIRELI
- b) Endereço RUA PINHEIRO MACHADO, 1028 –CENTRO / NOVA BASSANO -RS
- c) Telefone: 54997113041 e 54999909059 E-mail: coberdoni@hotmail.com
- d) CNPJ: 25.361.508/0001-46
- e) DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI
AGÊNCIA:0259
Conta: 26264-1

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 –Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e dos seus anexos;

2–Os valores deverão ser calculados a partir do início dos serviços/entrega dos materiais no local onde os mesmos serão prestados, já estando incluídas no custo dos mesmos todas as despesas da empresa, serviços de escritório, pagamento de taxas quando necessário, custos com deslocamento, alimentação, materiais, instrumentos de trabalho, entre outros necessários para a perfeita execução do objeto.

Alp. R
Jeni Riasani



COBERDONI – EIRELI

25.361.508/0001-46

RUA PINHEIRO MACHADO, 1028 –NOVA BASSANO/RS
COBERDONI@HOTMAIL.COM/ 54 9.9711-3041 OU 54 9.9990-9059

Fl. nº 144/2021/138

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Nova Bassano, 03 DE Maio DE 2021

UILIAN OLDONI

SÓCIO ADMINISTRADOR

Mo. H

Jeni Rialesami

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVALCRONOGRAMA
TOMADA DE PREÇOS 02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DAS METAS/MACROSSERVIÇOS	VALOR TOTAIS	INÍCIO DE OBRA	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		R\$ 375.853,4 0	Parcela (%)	25%	25%	25%	25%
			Parcela (R\$)	R\$ 93.963,35	R\$ 93.963,35	R\$ 93.963,35	R\$ 93.963,35
			Acumulado (%)	25%	50%	75%	100%
			Acumulado (R\$)	R\$ 93.963,35	R\$ 187.926,7 0	R\$ 281.890,05	R\$ 375.853,40
1. CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE		R\$ 375.853,4 0	Parcela (%)	25%	25%	25%	25%
			Acumulado (%)	25%	50%	75%	100%
			Acumulado (R\$)	R\$ 93.963,35	R\$ 187.926,7 0	R\$ 281.890,05	R\$ 375.853,40

Nova Bassano, 03 DE MAIO DE 2021



UILIAN OLDONI

SÓCIO ADMINISTRADOR

Ho. 

Geni Piresomi