

**LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI**

CNPJ: 95.024.857/0001-58

INSC. ESTADUAL: 244/0012739

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 1, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: contato@ledconstrutora.com

À  
Comissão Municipal de Licitações  
São José do Herval/RS

Ref.: Edital de Tomada de Preço n.º 02/2021

**PROPOSTA**

Apresentamos nossa proposta financeira para construção de um pórtico de estrutura de concreto armado e de estrutura metálica, localizado na Rua Mathias Feil, a 55,00m da BR 386, conforme memoriais descritivos, planilha orçamentária detalhada por fase, cronograma físico-financeiro e plantas.

1. Valor unitário e total por item: O valor total da obra é de R\$ 381.641,38 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), considerando R\$ 76.328,28 (setenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) para mão de obra e R\$ 305.313,10 (trezentos e cinco mil, trezentos e treze reais e dez centavos) para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo. Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.)

2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

3. Modalidade de garantia: seguro garantia.

4. Dados da empresa: LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, CNPJ nº 95.024.857/0001-58, endereço: Rua Major Bandeira, nº 461, Sala 1, bairro Alesgut, Teutônia/RS, CEP: 95890-000, telefone: (51) 3762-2885, e-mail: contato@ledconstrutora.com

**LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI**

**CNPJ: 95.024.857/0001-58**

**INSC. ESTADUAL: 244/0012739**

**RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 1, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS**

**FONE: (51) 3762-2885**

**END. ELETRÔNICO: contato@ledconstrutora.com**

5. Representante legal da empresa: LUCAS EDUARDO DAMMANN, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF n°: 026.755.330-76, e da Carteira de Identidade n°: 6098688374 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Major Bandeira, 461, bairro Alesgut no município de Teutônia/RS, telefone 51 3762-2885.

6. Responsável técnico: Marco Orlei Dahmer, portador da Carteira de Identidade n.º 4058966617 SSP-RS e do CPF n.º 768.456.640-72, com registro no CREA/RS sob n.º 103747.

Teutônia/RS, 04 de maio de 2021.



LUCAS EDUARDO DAMMANN  
CPF n° 026.755.330-76  
Representante legal da empresa



MARCO ORLEI DAHMER  
Engenheiro Civil  
CREA RS 103747  
Responsável Técnico da Empresa

Marco Orlei Dahmer  
Engenheiro Civil  
CREA 103747-D

95.024.857/0001-58

LED CONSTRUTORA E  
URBANIZADORA EIRELI  
RUA MAJOR BANDEIRA, 461 - SALA 1  
BAIRRO ALESGUT - CEP 95890-000

TEUTÔNIA - RS



Gemi Fialesami



Objeto: Construção de um pórtico de estrutura de concreto armado e de estrutura metálica, localizado na Rua Mathias Feil, a 55,00m da BR 386, conforme projeto em anexo, através da SMOVT

BDI 1	29,07%
BDI 2	21,61%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL
	PÓRTICO DE ACESSO AO MUNICÍPIO						
1	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE						R\$ 381.641,38
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES/FUNDAÇÕES S3, S2 E S3						R\$ 48.339,49
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	R\$ 264,14	BDI 2	R\$ 321,22	R\$ 925,11
1.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M²	40,00	R\$ 39,01	BDI 1	R\$ 50,35	R\$ 2.014,00
1.1.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A, CATEGORIA DE 2,01 ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	52,32	R\$ 11,03	BDI 1	R\$ 14,24	R\$ 745,04
1.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	M²	29,20	R\$ 229,81	BDI 1	R\$ 296,62	R\$ 8.661,30
1.1.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=25MPA COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	25,04	R\$ 429,92	BDI 1	R\$ 554,90	R\$ 13.894,70
1.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E 25MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	602,00	R\$ 12,20	BDI 1	R\$ 15,75	R\$ 9.481,50
1.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E 12,5MM - MONTAGEM, AF_06/2018	KG	548,10	R\$ 11,51	BDI 1	R\$ 14,86	R\$ 8.144,77
1.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E 8MM - MONTAGEM, AF_06/2019	KG	95,30	R\$ 15,03	BDI 1	R\$ 19,40	R\$ 1.848,82
1.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E 6,3MM - MONTAGEM, AF_06/2020	KG	77,40	R\$ 15,77	BDI 1	R\$ 20,35	R\$ 1.575,09
1.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	29,20	R\$ 27,84	BDI 1	R\$ 35,93	R\$ 1.049,16
1.2	PILARES P1, P2 E P3						R\$ 80.436,58
1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m²	104,25	R\$ 103,70	BDI 1	R\$ 133,85	R\$ 13.953,86
1.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 25MM - MONTAGEM, AF_06/2020	KG	1.971,90	R\$ 11,84	BDI 1	R\$ 15,28	R\$ 30.130,63
1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 8MM - MONTAGEM, AF_06/2021	KG	465,60	R\$ 13,89	BDI 1	R\$ 17,93	R\$ 8.348,21
1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 6,3MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	437,20	R\$ 14,30	BDI 1	R\$ 18,46	R\$ 8.070,71
1.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE ,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	37,22	R\$ 414,93	BDI 1	R\$ 535,55	R\$ 19.933,17
1.3	ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA						R\$ 7.095,33
1.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	m²	16,99	R\$ 127,28	BDI 1	R\$ 164,28	R\$ 2.791,12
1.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 6,3MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	31,50	R\$ 15,82	BDI 1	R\$ 20,42	R\$ 643,23
1.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 10MM - MONTAGEM, AF_06/2023	KG	58,70	R\$ 13,51	BDI 1	R\$ 17,44	R\$ 1.023,73
1.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 5MM - MONTAGEM, AF_06/2024	KG	17,40	R\$ 14,77	BDI 1	R\$ 19,06	R\$ 331,64
1.3.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=25MPA COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,70	R\$ 429,92	BDI 1	R\$ 554,90	R\$ 943,33
1.3.6	ARMAÇÃO DE ARMADURA POSITIVA DE LAJES COM TELA Q-196	KG	35,00	R\$ 13,69	BDI 1	R\$ 17,67	R\$ 618,45
1.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	20,73	R\$ 27,84	BDI 1	R\$ 35,93	R\$ 744,83
1.4	ESTRUTURA DAS VIGAS E LAJES DO TOPO						R\$ 17.881,94
1.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTE COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO, AF_12/2015	m²	17,21	R\$ 199,63	BDI 1	R\$ 257,66	R\$ 4.434,33
1.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 16MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	152,40	R\$ 10,45	BDI 1	R\$ 13,49	R\$ 2.055,88
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 10MM - MONTAGEM, AF_06/2023	KG	249,50	R\$ 12,20	BDI 1	R\$ 15,75	R\$ 3.929,62
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 8MM - MONTAGEM, AF_06/2024	KG	86,00	R\$ 13,89	BDI 1	R\$ 17,93	R\$ 1.541,98
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 E 5MM - MONTAGEM, AF_06/2024	KG	98,80	R\$ 14,77	BDI 1	R\$ 19,06	R\$ 1.883,13
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 E 5MM - MONTAGEM, AF_06/2024	KG	65,70	R\$ 14,45	BDI 1	R\$ 18,65	R\$ 1.225,30

*Me*  
*Geni Riosomi*

Fl. nº 125/2021/B

LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI  
CNPJ: 95.024.857/0001-58  
INSC. ESTADUAL: 244/0012739  
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 1, BAIRRO ALESGUT  
TEUTÔNIA/RS  
FONE: (51) 3762-2885  
END. ELETRÔNICO: contato@ledconstrutora.com

1.4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25MPA COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,28	R\$ 412,58	BDI 1	R\$ 532,52	R\$ 2.811,70
1.5	VIGA METÁLICA DE TRAVESSIA						R\$ 25.296,21
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12M PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	1.780,07	R\$ 10,12	BDI 1	R\$ 13,06	R\$ 23.247,71
1.5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	166,68	R\$ 9,52	BDI 1	R\$ 12,29	R\$ 2.048,50
1.6	REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN SAC300						R\$ 162.128,82
1.6.1	REVESTIMENTO DE ESTRUTURA DE TRAVESSIA CONFORME PROJETO UTILIZANDO AÇO CORTEN/SAC300, E=3MM COM ATIVADOR DE PÁTINA, INCLUSO TRANSPORTE INSTALAÇÃO E IÇAMENTO	m²	135,85	R\$ 981,37	BDI 2	R\$ 1.193,44	R\$ 162.128,82
1.7	REVESTIMENTO EM PEDRA JACARANDA AMARELO FORTE						R\$ 20.186,75
1.7.1	REVESTIMENTO EM PEDRA JACARANDA IRREGULAR FORTE, INCLUSO MATERIAIS, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	m²	128,66	R\$ 129,02	BDI 2	R\$ 156,90	R\$ 20.186,75
1.8	CHAPA DE ACRÍLICO						R\$ 20.275,26
1.8.1	CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR/CRISTAL 15MM EM PEÇAS DE 1,95MX1,00M FORNECIMENTO, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	R\$ 2.778,73	BDI 2	R\$ 3.379,21	R\$ 20.275,26

EMPRESA: LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI  
CNPJ: 95.024.857/0001-58  
ENDEREÇO: RUA MAJOR BANDEIRA, Nº 461, SALA 1, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS, CEP: 95890-000.  
TELEFONE: (51) 3762.2885  
RESPONSÁVEL: LUCAS EDUARDO DAMMANN CPF: 026.755.330-76  
EMAIL: contato@ledconstrutora.com

Teutônia/RS, 04 de maio de 2021.

  
LUCAS EDUARDO DAMMANN  
CPF nº 026.755.330-76  
Representante Legal da Empresa

  
MARCO ORLEI DAHMER  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 103747  
Responsável Técnico da Empresa

**Marco Orlei Dahmer**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 103747-D**

**95.024.857/0001-58**  
**LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI**  
RUA MAJOR BANDEIRA, 461 - SALA 1  
BAIRRO ALESGUT - CEP 95890-000  
**TEUTÔNIA - RS**

  




LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 95.024.857/0001-58

INSC. ESTADUAL: 244/0012739

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 1, BAIRRO ALLESGUT

TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: contato@ledconstrutora.com

A

Comissão Municipal de Licitações

São José do Herval/RS

Ref.: Edital de Tomada de Preço n.º 02/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS METAS/MACROSSERVIÇOS	VALOR TOTAIS	INÍCIO DE OBRA				
			PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	
1. CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 381.641,38	Parcela (%)	25%	25%	25%	25%
			Parcela (R\$)	R\$ 95.410,35	R\$ 95.410,34	R\$ 95.410,35	R\$ 95.410,34
			Acumulado (%)	25%	50%	75%	100%
			Acumulado (R\$)	R\$ 95.410,35	R\$ 190.820,69	R\$ 286.231,04	R\$ 381.641,38
1. CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 381.641,38	Parcela (%)	25%	25%	25%	25%
			Acumulado (%)	25%	50%	75%	100%
			Acumulado (R\$)	R\$ 95.410,35	R\$ 190.820,69	R\$ 286.231,04	R\$ 381.641,38
			Acumulado (R\$)	R\$ 95.410,35	R\$ 190.820,69	R\$ 286.231,04	R\$ 381.641,38

Validade da proposta: 60 dias

Teutônia/RS, 04 de maio de 2021.



LUCAS EDUARDO DAMMANN

CPF nº 026.755.330-76

Representante Legal da Empresa



MARCO OREL DAHMER

Engenheiro Civil

CREA/RS 103747

Responsável Técnico da Empresa

95.024.857/0001-58  
LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

RUA MAJOR BANDEIRA, 461 - SALA 1  
BAIRRO ALESGUT - CEP 95890-000

TEUTÔNIA - RS

Marco Orel Dahmer  
Engenheiro Civil  
CREA 103747-D

Fl. nº 126/2021

  
Geni Soarescmi

**LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI**  
CNPJ: 95.024.857/0001-58  
INSC. ESTADUAL: 244/0012739  
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 1, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS  
FONE: (51) 3762-2885  
END. ELETRÔNICO: contato@ledconstrutora.com

À  
Comissão Municipal de Licitações  
São José do Herval/RS

Ref.: Edital de Tomada de Preço n.º 02/2021

**DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI**

A empresa LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 95.024.857/0001-58, DECLARA para os devidos e necessários fins, que na elaboração da proposta financeira referente ao objeto "Construção de um pórtico de estrutura de concreto armado e de estrutura metálica, localizado na Rua Mathias Feil, a 55m da BR 386" Edital de Tomada de Preço n.º 02/2021, foi adotado percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 29,07% (conforme planilha da composição analítica abaixo).

A composição do referido índice (BDI) é a que segue:

Composição analítica do BDI		
ITENS	SIGLAS	VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,26%
SEGURO E GARANTIA	S e G	0,91%
RISCO	R	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,35%
LUCRO	L	8,50%
TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL)	I	8,46%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		29,07%
<b>BDI RESULTANTE</b>		<b>29,07%</b>

FÓRMULA UTILIZADA:  $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Teutônia/RS, 04 de maio de 2021.

  
LUCAS EDUARDO DAMMANN  
CPF nº 026.755.330-76  
Representante legal da empresa

**95.024.857/0001-58**  
LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI  
RUA MAJOR BANDEIRA, 461 - SALA 1  
BAIRRO ALESGUT - CEP 95890-000  
TEUTÔNIA - RS

  
MARCO ORLEI DAHMÉR  
Engenheiro Civil  
CREA RS 103747  
Responsável Técnico da Empresa  
Marco Orlei Dahmer  
Engenheiro Civil  
CREA 103747-D



**LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI**

CNPJ: 95.024.857/0001-58

INSC. ESTADUAL: 244/0012739

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 1, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: contato@ledconstrutora.com

Fl. nº 128/2021

À  
Comissão Municipal de Licitações  
São José do Herval/RS

Ref.: Edital de Tomada de Preço n.º 02/2021

**DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI**

A empresa LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 95.024.857/0001-58, DECLARA para os devidos e necessários fins, que na elaboração da proposta financeira referente ao objeto "Construção de um pórtico de estrutura de concreto armado e de estrutura metálica, localizado na Rua Mathias Feil, a 55m da BR 386" Edital de Tomada de Preço n.º 02/2021, foi adotado percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 21,61% (conforme planilha da composição analítica abaixo).

A composição do referido índice (BDI) é a que segue:

**Composição analítica do BDI**

ITENS	SIGLAS	VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,45%
SEGURO E GARANTIA	S e G	0,50%
RISCO	R	0,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%
LUCRO	L	5,52%
TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL)	I	8,46%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		21,61%
<b>BDI RESULTANTE</b>		<b>21,61%</b>

$$\text{FÓRMULA UTILIZADA: } \text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Teutônia/RS, 04 de maio de 2021.

  
LUCAS EDUARDO DAMMANN  
CPF nº 026.755.330-76  
Representante legal da empresa

95.024.857/0001-58  
LED CONSTRUTORA E  
URBANIZADORA EIRELI  
RUA MAJOR BANDEIRA, 461 - SALA 1  
BAIRRO ALESGUT - CEP 95890-000  
TEUTÔNIA - RS

  
MARCO ORLEI DAHMER  
Engenheiro Civil  
CREA RS 103747  
Responsável Técnico da Empresa  
Marco Orlei Dahmer  
Engenheiro Civil  
CREA 103747-D  
Página 1 de 1

*Jeni Piresani*

**LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI**

CNPJ: 95.024.857/0001-58

INSC. ESTADUAL: 244/0012739

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 1, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: contato@ledconstrutora.com

Fl. n° 129/2021

À  
Comissão Municipal de Licitações  
São José do Herval/RS

Ref.: Edital de Tomada de Preço n.º 02/2021

**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>Total do Grupo "A"</b>		<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	Não incide
B2	FERIADOS	4,25%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,89%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,77%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
7030	DIAS DE CHUVAS	1,53%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,40%	5,72%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
<b>Total do Grupo "B"</b>		<b>43,70%</b>	<b>15,48%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,28%	3,32%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,29%	4,09%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,63%	2,81%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36%	0,28%
<b>Total do Grupo "C"</b>		<b>13,66%</b>	<b>10,58%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,08%	5,70%
D2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,30%
<b>Total do Grupo "D"</b>		<b>16,46%</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL A+B+C+D</b>		<b>104,82%</b>	<b>63,06%</b>

Teutônia/RS, 04 de maio de 2021.



LUCAS EDUARDO DAMMANN  
CPF n° 026.755.330-76  
Representante legal da empresa

95.024.857/0001-58

LED CONSTRUTORA E  
URBANIZADORA EIRELI  
RUA MAJOR BANDEIRA, 461 - SALA 1  
BAIRRO ALESGUT - CEP 95890-000

TEUTÔNIA - RS



MARCO ORLEI DAHMER  
Engenheiro Civil  
CREA RS 103747  
Responsável Técnico da Empresa

Marco Orlei Dahmer  
Engenheiro Civil  
CREA 103747-D

Página 1 de 1