

Fl. nº 15/2022


ORÇAMENTO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL		Regime de Execução:	
Agente Executor: Prefeitura Municipal		(x) Administração Direta	( ) Mutirão
Número de Unidades: 01		( ) Mão de Obra da Prefeitura Municipal	
Tipo:		( X ) Empreitada Global	
Valor: R\$ 26.907,72			

Localização do Empreendimento: Rua Fontoura Xavier, s/nº, centro, São José do Herval - Pavilhão industrial

Item	DISCRIMINAÇÃO	Valores relativos a 01 unidade					
		Unid	Quant. (A)	Custo Unitário R\$(B)	Valor em R\$ (C)=(Ax B)	Total Unid (D).	Valor Global R\$ (E)=(Cx D)
1	DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A 10KA	Unid	1,00	330,90	330,90	1,00	330,90
2	CP-2	Unid	2,00	58,30	116,60	1,00	116,60
3	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A 10KA	Unid	1,00	187,00	187,00	1,00	187,00
4	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A 6KA	Unid	1,00	73,00	73,00	1,00	73,00
5	CED 40x50	Unid	1,00	256,00	256,00	1,00	256,00
6	CURVA '1' 90°	Unid	3,00	3,29	9,87	1,00	9,87
7	BUCHA / ARRUELA '1'	Unid	10,00	4,25	42,50	1,00	42,50
8	ELETRODUTO '1'	Unid	4,00	21,60	86,40	1,00	86,40
9	DPS	Unid	4,00	51,70	206,80	1,00	206,80
10	CAVALETE	Unid	2,00	45,00	90,00	1,00	90,00
11	ISOLADOR BARAMENTO	Unid	10,00	14,10	141,00	1,00	141,00
12	BARRAMENTO CHATO 211A	Unid	2,00	230,00	460,00	1,00	460,00
13	TERMINAL OLHAL 35MM	Unid	14,00	4,25	59,50	1,00	59,50
14	TERMINAL OLHAL 25MM	Unid	6,00	3,50	21,00	1,00	21,00
15	TERMINAL OLHAL 16MM	Unid	8,00	2,30	18,40	1,00	18,40
16	TRILHO	Unid	1,00	17,80	17,80	1,00	17,80
17	TERMINAL ILHOS 25MM	Unid	10,00	3,30	33,00	1,00	33,00
18	TERMINAL ILHOS 10MM	Unid	7,00	1,80	12,60	1,00	12,60
19	SPLIT BOLD 16MM	Unid	3,00	11,25	33,75	1,00	33,75
20	SPLIT BOLD 10MM	Unid	3,00	8,00	24,00	1,00	24,00
21	CAIXA PARA MEDIDORES	Unid	1,00	1.035,00	1.035,00	1,00	1.035,00
22	TAMPA DE ALUMÍNIO 1,00x1,30	Unid	1,00	1.080,00	1.080,00	1,00	1.080,00
23	SPRAY PINTURA CAIXA	Unid	1,00	300,00	300,00	1,00	300,00
24	CABO SEMI RÍGIDO 1KV 25MM	Unid	150,00	34,60	5.190,00	1,00	5.190,00
25	CABO SEMI RÍGIDO 1KV 16MM	Unid	280,00	22,00	6.160,00	1,00	6.160,00
26	PEVEDUTO '2'	Unid	60,00	8,90	534,00	1,00	534,00
27	CURVA '2' 90°	Unid	3,00	15,75	47,25	1,00	47,25
28	LUVA '2'	Unid	4,00	6,10	24,40	1,00	24,40
29	CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA	Unid	1,00	329,00	329,00	1,00	329,00
30	SPLIT BOLD 25MM	Unid	20,00	12,70	254,00	1,00	254,00
31	CABO SEMI RÍGIDO 1KV 50MM	Unid	41,00	65,70	2.693,70	1,00	2.693,70
32	ELETRODUTO '2'	Unid	2,00	39,40	78,80	1,00	78,80
33	CURVA '2' 180°	Unid	1,00	20,20	20,20	1,00	20,20
34	CINTA PARA POSTE	Unid	3,00	7,00	21,00	1,00	21,00
35	ATERRAMENTO	Unid	1,00	85,00	85,00	1,00	85,00
36	BUCHA / ARRUELA '2'	Unid	1,00	11,75	11,75	1,00	11,75
37	TERMINAL ILHOS 16 MM	Unid	10,00	2,35	23,50	1,00	23,50
38	MÃO DE OBRA	Unid	1,00	6.800,00	6.800,00	1,00	6.800,00
39		Unid			-	1,00	-
40		Unid			-	1,00	-
41		Unid			-	1,00	-
42		Unid			-	1,00	-
43		Unid			-	1,00	-
44		Unid			-	1,00	-
45		Unid			-	1,00	-
46		Unid			-	1,00	-
<b>TOTAL</b>							<b>26.907,72</b>

ALEXANDRE FRANCISCO PESSETTO  
010574220-10  
TÉC EM ELETROTECNICA CRT RS

  
Alexandre Francisco Pessetto  
Técnico Eletrotécnica CRT nº 01057422010

JOVANI BOZETTI  
Prefeito Municipal