


ORÇAMENTO						
Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL				Regime de Execução:		
Agente Executor: Pref. Mun. de São José do Herval				<input type="checkbox"/> Administração Direta		
Prazo de Execução: 02 meses				<input checked="" type="checkbox"/> Empreitada Global		
Valor: 17.108,82				BDI = 20,04%		
Localização do Empreendimento: Av. Getúlio Vargas, São José do Herval.						
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Valores relativos a 01 unidade		Total Unid c/ BDI (D)	Custo c/ BDI R\$ (E)=(Cx D)
			Quant. (A)	Custo Unitário R\$(B)		
	<b>SERVIÇOS INICIAS</b>					
	Retirada telhado existente	m2	46,80	5,50	6,60	308,98
	<b>ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA</b>					
94216	Telhamento com telha metálica termoacústica 30mm, trapezoidal de aço/alumínio - e=0,5mm - até duas águas	m2	46,80	187,00	224,47	10.505,42
	<b>REVESTIMENTO</b>					
96486	Forro em PVC Liso, régua de 20cm, e=8mm, inclusive estrutura bidirecional de fixação	m2	46,80	97,00	116,44	5.449,34
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
93128	Ponto elétrico - lâmpada completo, incluindo luminária e lâmpada	Unid	4,00	176,00	211,27	845,08
<b>TOTAL</b>						17.108,82

São José do Herval, 21 de maio de 2026.



\_\_\_\_\_  
Felipe dos Santos Zanotelli  
Engº Civil - CREA 134.451

\_\_\_\_\_  
JOVANI BOZETTI  
Prefeito Municipal